AUSSCHREIBUNGSVORBEREITUNG
BETONQUALITÄTEN UND BEWEHRUNGSGRADE DER STB-BAUTEILE

Stand: 2019-05-31, 2 Seiten

Plangrundlage: Übersichtspläne Statik mit Stand 2019-05-31
Planstand Architektur mit Stand 2019-05-02

KÖCHERFUNDAMENTE unter Stützen Halle

Fertigteil möglich			
Stützen ca. 50x50 cm bzw. 50x160cm	ca. 350 kg/m³	BSt 550	C30/37 – B7

STÜTZEN Halle

Fertigteil möglich			
Stützen ca. 50x50 cm bzw. 50x160cm	ca. 250 kg/m³	BSt 550	C30/37 – XC1

BODENPLATTE Halle inkl. Aufzugsgrube und Grube Rolltreppe

Ortbeton			
d = ca. 30,0 cm	ca. 150 kg/m³	BSt 550	C25/30 – B2

WÄNDE Halle

Halbfertigteil mit Ortbeton (Hohlwand)			
d = ca. 25,0 / 30,0 cm	ca. 100 kg/m³	BSt 550	C25/30 – XC1

BALKEN Halle

Fertigteil möglich			
Balken ca. 50x32+68	ca. 300 kg/m³	BSt 550	C30/37 – XC1

HOHLDIELEN vorgespannt Halle

Fertigteil mit Ortbeton (Fugenverguß))			
d = ca. 32,0 cm	ca. 70 kg/m³	BSt 550	C25/30 – XC1

DECKENFELDER Halle

Ortbeton			
d = ca. 18,0 / 24,0 / 30,0 / 32,0 cm	ca. 150 kg/m³	BSt 550	C25/30 – XC1

VORABZUG vorbehaltlich Freigabe Architektur

PODESTPLATTEN Halle

Ortbeton
d = ca. 30,0 cm ca. 125 kg/m³ BSt 550 C25/30 – XC1

STIEGENLÄUFE Hallo

Ortbeton
d = ca. 30,0 cm ca. 125 kg/m³ BSt 550 C25/30 – XC1

BODENPLATTE Außenplattform inkl. Streifenfundamente

Ortbeton
d = ca. 30,0 cm ca. 150 kg/m³ BSt 550 C25/30 – B7

STÜTZEN Außenplattform

Fertigteil möglich
Stützen ca. 30x30 ca. 250 kg/m³ BSt 550 C30/37 – XC4

WÄNDE Außenplattform

Halbfertigteil mit Ortbeton (Hohlwand)
d = ca. 30,0 cm ca. 100 kg/m³ BSt 550 C25/30 – XC4

DECKE Außenplattform

Ortbeton
d = ca. 30,0 cm ca. 175 kg/m³ BSt 550 C25/30 – XC4

PODESTPLATTEN Außenplattform

Ortbeton
d = ca. 24,0 cm ca. 125 kg/m³ BSt 550 C25/30 – XC4

STIEGENLÄUFE Außenplattform

Ortbeton
d = ca. 24,0 cm ca. 125 kg/m³ BSt 550 C25/30 – XC4

VORABZUG vorbehaltlich Freigabe Architektur