AUSSCHREIBUNGSVORBEREITUNG
GEWICHT DER STAHL-BAUTEILE

Stand: 2019-05-31, 1 Seiten

Plangrundlage: Übersichtspläne Statik mit Stand 2019-05-31
Planstand Architektur mit Stand 2019-05-02

STAHLBAU Dach Halle

Profile laut statischer Vorbemessung
Stahl S235 (Fe360; St37)

Gesamtgewicht ca. 225 t

Steifen, Fußbleche, Kopfbleche etc. sind in den Stahlmengen im üblichen Außmaß eingerechnet; konstruktive Mehraufwände z.B. durch mehr Stöße aufgrund kürzerer Konstruktionslängen sind einzukalkulieren;
Zusätzlich baupraktisch erforderliche Bauteile (z.B. für Abstützungen, Sicherungen etc.) sind einzukalkulieren;

VORABZUG vorbehaltlich Freigabe Architektur