číslo jednací	odb. prac.:	linka	datum

Magistrat der Stadt Wien Magistratsabtellung 37 Baupolizei
- Gebietsgruppe Ost Kleinvolumige Bauvorhaben Dresdner Straße 82, 3 stock
A-1200 Wien
Telefon: (+431) 4000-37470
Telefax: (+431) 4000-99-37470
E-Mail: ggo 1<1eirr.oh11iJ@rna37 ier19va1
„WN_bauen„iena1

SICHER BAUEN

2. okres, Wiener Volksprater m.č. 119
kanc. 4015 v
EZ 5723 kat. obce Leopoldstadt

DOŠLO

13. června 2019

MA37/76339-2019-1	Ing.'" Dremsa	01/4000-37475	Vídeň, 6. června 2019

Výstavba lidového zábavního zařízení vhodného do Prátru ,,Království železnic"

Stavební povolení

ROZHODNUTÍ

Podle výměry plánů opatřených úředním ověřením, které tvoří podstatnou součást tohoto rozhodnutí, se dle § 70 stavebního nařízení pro Vídeň (80) se současným použitím vídeňského zákona o garážích 2008 (WGarG 2008) uděluje povolení k provedení níže popsané stavby na uvedeném pozemku:

Má se postavit nepodsklepená třípodlažní budova určená ke konání výstav (železničních modelů) masivním stavebním způsobem. Odpadní vody budou odváděny do stávajícího kanalizačního přípoje a dešťová voda do vsakovacích šachet.

Bude zcela vyhověno platnému předpisu § 48 odst. 1, v souběhu s § 50 vídeňského zákona o garážích (WGarG 2008) pro výstavbu 8 povinných parkovacích míst.

Všech 8 parkovacích míst bude dle § 51 vídeňského zákona o garážích 2008 smluvně zajištěno na pozemku 2. okrsku, Waldsteingartenstraße „Parkplatz 2" v EZ 5723 kat. obce Leopoldstadt.

Předepisuje se:

1.) Stavitel/ka využije dle § 124 odst. 1 stavebního řádu (dále SŘ) pro stanoven odborného stavbyvedoucího (stavby vedoucí), který/á je oprávněn podle směrodatných předpisů pro výkon tohoto povolání k výdělečnému výkonu této činnosti. Stavbyvedoucí (stavbyvedoucí) je podle § 65 odst. 1 SŘ povinen/a nejpozději před začátkem provedení stavby podepsat schválené stavební plány na stavebním úřadu.

2.) Před zahájením stavby je dle § 127 odst. 3a SŘ stavitel/ka povinen předložit stavebnímu úřadu písemně, kdo bude stavebním konzultantem nebo pod soudní přísahou stojícím expertem pro danou odbornou oblast (kontrolní inženýr). Oznámení musí kontrolní inženýr kontrasignovat. Musí se lišit od stavebníka/ce a od stavbyvedoucího/cí a nesmí být k těmto osobám v jakémkoli osobním nebo služebním vztahu.

Výměnu kontrolního inženýra/ky musí stavebník/ce neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu.

3.) **Kontrolní inženýr/ka** je ve smyslu § 125 odst. 2 80 vedle monitorování provádění stavby podle schváleného stavebního plánu současně povinna kontrolovat budovu také z hlediska polohy a výšky co do souladu se schváleným stavebním plánem. **Jakékoli odchylky je nutné neprodleně nahlásit na MA 37.**

4.) **Stavbyvedoucí (stavbyvedoucí) má podle § 124 odst. 2. SŘ nahlásit zahájení výstavby alespoň tři dny předem na MA 37/ Stavební inspekci a dále na inspektorát práce pro stavební práce (Fichtegasse 11, 1010 Vídeň).**

5.) **Stavebník/ice je povinen umístit na pozemku pro výstavbu při zahájení stavby jasně a trvale viditelnou a čitelnou tabuli u veřejné dopravní plochy nebo u přípojky, z které vyplývá,**

1. **o jaký stavební záměr se jedná,**
2. **datum zahájením výstavby a**
3. **příslušný úřad.**

Tato tabule musí zůstat na místě nejméně tři měsíce od začátku stavby. Pokud pozemek určený pro výstavbu hraničí s vícero veřejnými dopravními plochami nebo přípojkami musí se taková tabule umístit na každou z těchto dopravních ploch.

5.) Stavebník/ice je povinen podle § 127 odst. 3 80 nechat zkontrolovat průběh výstavby kontrolním inženýrem/kou.

6.) Podle § 127 odst. 2 80 jsou stavebník a stavbyvedoucí povinni vyložit na staveništi stavební plány, podle kterých se smí stavět, a statické podklady, jež jsou zapotřebí s růstem stavby; totéž platí pro doklady kontrolního inženýra o kontrolách, provedených podle odst. 3.

7.) Zajištění dveří pro protipožární zařízení
Protipožární dveře a brány, které se z provozních důvodů ponechávají otevřené, stejně jako protikouřové přehrady je nutné vybavit schváleným zajištěním dveří podle ÖNORM EN 14637, resp. u otáčecích dveří ve spojení s ÖNORM EN 1155, a pokud je k dispozici požární hlásič, nastaví se jejich ovládání podle TRVB 151.

7.1. Předpisová instalace a bezchybná funkčnost zajištění dveří se musí při jejich zprovoznění doložit adekvátním instalačním testem provedeným kompetentní osobou.

7.2. Zajištění dveří pro protipožární zařízení se musí nejméně každé tři měsíce prokazatelně kontrolovat při periodických kontrolách kompetentní osobou co do bezchybné funkčnosti.

7.3. Zprávy o provedených kontrolách (instalačních testech) a periodických kontrolách zajištění dveří je nutné uložit v objektu tak, aby byly kdykoli k nahlédnutí úředním orgánům nebo hasičům.

7.4. Nedostatky na zajištění dveří pro protipožární zařízení, které se zjistí při kontrolách, se musí neprodleně odstranit.

8.) Automatický hlásič požáru

8.1. Automatický hlásič požáru s rozsahem ochrany „plná ochrana“, který je projektovaný pro budovu, se provede a provozuje podle TRVB 123 v souběhu s ÖNORM F 3070, jakož i podle předpisů požární ochrany města Vídeň (podmínky zapojení); zapojí se přes momentálně nejkvalitnější disponibilní přenosový systém Ústředny pro vyhodnocování hlásičů požáru požární ochrany města Vídeň. Ohledně připojení na Ústřednu pro vyhodnocování hlásičů požáru požární ochrany města Vídeň je nezbytné dodržet TRVB 114 a podmínky zapojení požární ochrany města Vídeň.

8.2. Automatický hlásič požárů provede automaticky minimálně následující úkony řízení:

Řízení poplachových zařízení (sirény, tlampače, telefony, systémy vyvolávání osob)

► Uzavření motorově ovládaných protipožárních klapek a odpojení ventilace v požárních úsecích spadajících do oblasti spuštěného hlášení, s výjimkou ventilace na chodbách

► Uzavření uzávěrů vytvářejících požární úseky

► Provedení uvolňovacích jízd výtahů, které nejsou provedeny jako ohnivzdorné výtahy

► Odblokování závor na útěkových cestách a/nebo vstupech pro požární ochranu (např. systémů kontroly na vstupu)

► Aktivace zařízení na odvod kouře a tepla

► Aktivace zařízení na odvod kouře

8.3 Požární hlásič včetně systému řízení v případě požáru je nutné nechat před jejich zprovozněním a po významných změnách prokazatelně zkontrolovat místem oprávněným provádět kolaudace s ohledem na shodu s TRVB 123 a TRVB 15. Do této kontroly funkčnosti se zahrne rovněž veškeré požárním hlásičem ovládané řízení v případě požáru.

8.4 Hlásič požáru včetně systému řízení v případě požáru se musí před zprovozněním a po zásadních změnách nechat prokazatelně zkontrolovat úřadem kompetentním ke kolaudaci ohledně shody s TRVB 123 a TRVB 151. Do této kontroly funkčnosti budou zahrnuty rovněž všechny systémy řízení v případě požáru ovládané hlásičem požáru.

8.5 Hlásič požáru včetně systému řízení v případě požáru a ovladačů musí prokazatelně udržovat a v případě nutnosti opravit s ohledem na řádný a provozně bezpečný stav specializovaná firma s certifikací na zabudovaný systém, a to při periodických opravách / údržbářských pracích minimálně jednou ročně, nejdéle však v odstupech 15 měsíců, podle ÖNORM F 3070.

8.6 Hlásič požáru včetně systému řízení v případě požáru a ovladačů musí při periodických kontrolách (revizích) prokazatelně zkontrolovat úřad kompetentní ke kolaudaci, a to minimálně jednou za každé dva roky, nejdéle však v odstupech 27 měsíců, s ohledem na řádný a provozně bezpečný stav.

8.7 Pro hlásič požáru se vede kontrolní kniha dle TRVB 123 a přechovává se na centrále požárního hlášení.

8.8 Zprávy o provedených kolaudačních kontrolách, periodických opravách / údržbářských pracích a při periodických kontrolách (revizích) hlásiče požáru včetně systému řízení v případě požáru je nutné přechovávat v objektu pro kdykoli možné nahlédnutí úředními orgány nebo hasiči.

8.9 Nedostatky na protipožárním hlásiči, resp. na řízení v případě požáru, které se zjistí při kontrolách, se musí neprodleně odstranit.

8.10 Musí se vypracovat plány protipožární ochrany dle TRVB 121, které se umístí

u hlavního vchodu pro hasiče. Plány protipožární ochrany dle TRVB 121 se vyhotoví ve spolupráci s plánovacím úřadem MA 68 a musí se stále aktualizovat.

9.) Zařízení s hasicí vodou „mokrá" provedení 2b

9.1 Projektované zařízení s hasicí vodou „mokrá" provedení 2b s odběrnými místy hasicí vody v každém podlaží se zřídí a provozuje podle TRVB 128.

9.2 Zařízení s hasicí vodou „mokrá" provedení 2b se před zprovozněním, po údržbě nebo po změnách většího rozsahu nechá prokazatelně zkontrolovat v souladu s TRVB 128 (závěrečná zkouška) odborníkem, který disponuje potřebnými odbornými znalostmi, kontrolní praxí a potřebnými měřicími přístroji, a který úspěšně složil zkoušku před schvalovací komisí ÖBFV a rakouskými úřady protipožární prevence.

9.1 Zařízení s hasicí vodou „mokrá" provedení 2b se musí prověřit alespoň jednou za 5 let při periodických kontrolách prováděných odborníkem, který disponuje potřebnými odbornými znalostmi, kontrolní praxí a potřebnými měřicími přístroji, a který úspěšně složil zkoušku před schvalovací komisí ÖBFV a rakouskými úřady protipožární prevence.

9.2 Zařízení s hasicí vodou „mokrá" provedení 2b se musí podrobit pravidelným podnikovým kontrolám dle TRVB 128 prováděným způsobilým a k tomu kompetentním personálem podniku.

9.3 O závěrečné prověrce a periodických kontrolách, podnikových kontrolách, údržbářských a opravárenských pracích na zařízeních s hasicí vodou „mokrá" provedení 2b se vedou záznamy v kontrolní knize, jež se přechovává v objektu.

9.4 Zprávy o závěrečné prověrce, periodických kontrolách (revizích) a podnikových kontrolách zařízení s hasicí vodou „mokrá" provedení 2b je nutné přechovávat v objektu pro kdykoli možné nahlédnutí úředními orgány nebo hasiči.

9.5 Nedostatky zjištěné při kontrolách zařízení s hasicí vodou „mokrá" provedení 2b se musí neprodleně odstranit.

10.) První pomoc při hašení (hasicí přístroje)

10.1 Jako první pomoc při hašení musí být hasicí přístroje adekvátně aplikační směrnici TRVB 124 snadno dosažitelné, dobře viditelné a stále připravené k použití.

10.2 O tom nechá zhotovit odborník doklad, který bude přechováván v objektu k nahlédnutí pro úřední orgány.

10.3 Přenosné hasicí přístroje musí odpovídat ÖNORM EN 3 a musí je minimálně každý druhý kalendářní rok, nejdéle však v odstupech 27 měsíců, prokazatelně zkontrolovat kompetentní osoba (např. revizní technik) co do bezchybné funkčnosti.

11.) Odvod kouře na schodištích

11.1 Zařízení na odvod kouře projektovaná na schodištích se zřizují a provozují s geometricky volnou otvírací plochou nejméně 1 m^2 podle TRVB 111.

11.2 Zařízení na odvod kouře na schodištích se musí prokazatelně podrobit po dokončení závěrečné kontrole, kterou provádí kompetentní odborník. U zařízení na odvod kouře na schodištích, která jsou řízena přes hlásič požáru dle TRVB 123, se prokazatelně provede závěrečná kontrola úřadem kompetentním ke kolaudaci ohledně shody s TRVB 111.

11.3 Pokud výrobce nevyžaduje kratší intervaly pro údržbu, provede odborná firma prokazatelně údržbu odvodů kouře alespoň jednou za dva roky.

11.4 Odvod kouře se musí nejméně každé tři měsíce prokazatelně kontrolovat kompetentní osobou co do funkčnosti.

11.5 O závěrečné prověrce, periodických kontrolách, údržbářských a opravárenských pracích na odvodu kouře se vedou záznamy v kontrolní knize, jež se přechovává v objektu.

11.6 Zprávy o závěrečné prověrce, periodických kontrolách (revizích) a podnikových kontrolách odvodu kouře je nutné přechovávat v objektu pro kdykoli možné nahlédnutí úředními orgány nebo hasiči.

11.7 Nedostatky zjištěné při kontrolách zařízení na odvod kouře se musí neprodleně odstranit.

12.) Zařízení na odvod kouře a tepla (RWA) dle TRVB 125

12.1. Zařízení na odvod kouře a tepla (přirozená) projektovaná pro výstavní prostory ve 2. patře se zřizují a provozují dle TRVB 125.

12.2. Automatické spouštěče

12.2.1. Spouštěč zařízení na odvod kouře a tepla se spustí v případě požáru automaticky přes hlásič požáru (cíl ochrany: zajištění únikových cest). Systémy řízení v případě požáru musí odpovídat TRVB 151, přičemž je možná závislost na dvou hlásičích.

12.2.2. Dodatečně k automatickému spouštěči se umístí manuální spouštěcí zařízení (třístupňová, s postavením ZAP-VYP-Automatika) na místech stanovených v plánu protipožární ochrany a vyznačí se dle ÖNORM F 2030.

12.3. Zařízení na odvod kouře a tepla se musí nechat prokazatelně zkontrolovat před zprovozněním, po opravách nebo změnách většího rozsahu úřadem kompetentním ke kolaudaci co do řádného a bezpečného provozu a ohledně shody s TRVB 125.

12.4. Na zařízení na odvod kouře a tepla provede v souladu s údaji výrobce, minimálně však jednou ročně údržbu kompetentní osoba.

12.5. Zařízení na odvod kouře a tepla se musí periodickými kontrolami nejméně každé dva roky prokazatelně kontrolovat úřadem kompetentním ke kolaudaci.

12.6. O závěrečné prověrce, periodických kontrolách (revizích), údržbářských a opravárenských pracích na zařízeních pro odvod kouře a tepla se vedou záznamy v kontrolní knize, jež se přechovává v objektu.

12.7. Zprávy o závěrečné prověrce, periodických kontrolách (revizích) a podnikových kontrolách zařízení na odvod kouře a tepla je nutné přechovávat v objektu pro kdykoli možné nahlédnutí úředními orgány nebo hasiči.

12.8. Nedostatky zjištěné při kontrolách zařízení na odvod kouře a tepla se musí neprodleně odstranit.

13.) Fotovoltaika

Pro fotovoltaická zařízení se na místě kdykoli přístupném hasičům uchovávají přehledové plány se zaznamenanými rozvody vedení, se všemi ručně ovládanými zařízeními, pokud jsou v budově umístěné rozváděče podle bodu 13. 1. právní směrnice ÖVE R 11-1:2013-03-01 u rozváděče, jinak na předávacím bodu elektrických zařízení a pokud je v budově požární hlásič, pak ve skříňce s plány. Při použití skříňky na plány se tato zamyká pomocí vnitřního čtyřhranu nebo klíčem tlačítkového hlásiče, resp. Pokud je v budově požární hlásič, pak pomocí zamykání klíčem od hasičského trezoru.

14.) Podniková protipožární ochrana

14.1. Podle podnikových požadavků se musí ustanovit pověřenec/nkyně požární ochrany a zástupce/kyně.

14.2. Pověřenci požární ochrany musí být vyškoleni podle TRVB 117 (základní vzdělání a všechny požadované semináře o používání techniky).

14.3. Dále se musí pověřenci požární ochrany velmi dobře vyznat v budově a v bezpečnostních zařízeních a musí mít oprávnění nařizovat zaměstnancům a zaměstnankyním v otázkách protipožární techniky.

14.4. Pověřenci požární ochrany mají na starosti, aby jejich agendu v případě jejich nepřítomnosti přebíral adekvátně vyškolený zástupce (dozorující nad protipožární ochranou).

14.5 Zhotoví se řád požární ochrany včetně stanovení jednání podnikových zaměstnanců v případě požáru dle TRVB 119.

14.6 Musí se vypracovat plány požární ochrany dle TRVB 121, které budou k dispozici u hlavního vstupu hasičů.

14.7 Plány požární ochrany se dle TRVB 121 zhotovují po dohodě s plánovací kanceláří MA 68 a musí se udržovat na aktuálním stavu.

14.8 Musí se prokazatelně provádět pravidelné kontroly ohledně protipožární bezpečnosti provozu (podnikové kontroly) dle TRVB 120.

14.9 Je nutné vést knihu protipožární ochrany podle TRVB 119, do které se zaznamenají všechny události týkající se protipožární bezpečnosti v podniku.

14.10 Kniha protipožární ochrany musí být kdykoli přístupná v objektu k nahlédnutí orgánům úřadů nebo hasičům.

15.) Uzavřené výtahové šachty se musí odvětrávat; plošný průřez větracích otvorů musí obnášet alespoň 1 % základové plochy šachty.

16.) U výtahů bez odděleného motorového prostoru musí být stále dosažitelná z obecně dostupných prostor (schodiště) ta zastávka, z které je možný přístup k hnací jednotce a k zařízení nouzového uvolnění výtahu (servisní zastávka).

17.) Rozváděče výtahů, které se nařizují v nutných spojovacích cestách, mohou ve smyslu disponibilních stavebních dílců zužovat nezbytnou minimální šířku chodeb v obecně přístupných úsecích a na schodištích ne více než o 10 cm.

18.) Osobní výtah je nutné vybavit ovladačem pro případ požáru dle ÖNORM EN 81-73, který podle evakuačního konceptu budovy při zachycení signálu o výskytu požáru automatickým hlásičem požáru (BMA) nebo hlásičem dle ÖNORM EN 54-7 ve spojení se zařízením na tlakování ventilace (DBA) automaticky dopraví výtahovou kabinu do stanovené zastávky (evakuační úroveň) a úplně zastaví pohon.

19.) Po dokončení stavebních prací odevzdá podle § 128 odst. 1 80 stavebník, vlastník nebo spoluvlastník stavby nebo vlastník pozemku na úřadu oznámení o dokončení, ke kterému je nutné připojit následující podklady:

- **Potvrzení revizního inženýra o provedení stavby v souladu se stavebním povolením a stavebními předpisy, včetně výstavby povinných parkovacích**

míst, jakož i o tom, že předložené podklady jsou kompletní a jsou dodrženy zásady bezbariérového projektování a výstavby;

- **Jestliže během realizace stavby proběhly změny, bez ohledu na povolení či vzetí na vědomí, které jsou k tomu potřebné, plán odpovídající provedení, který zhotovila k tomu oprávněná osoba a také ho spolu se stavbyvedoucím, v případě § 128 odst. 1 č. 2a 80 také se stavebníkem podepsala;**
- **Kontrolní nálezy revizního inženýra, pokud již nebyly předloženy;**
- **potvrzení, že stavební kniha byla založena podle § 128a 80;**
- **pozitivní posudek kanalizace;**
- **Monitorovací zprávu, resp. inspekční zprávu od úřadu kompetentního ke kolaudaci**

- o funkčnosti hlásiče požárů,

- o funkčnosti systému řízení v případě požáru,

- o funkčnosti zařízení na odsávání kouře a tepla odpovídající TRVB 125.

- **kontrolní protokol dle přílohy B TRVB 128 o kontrole uzávěru zařízení na požární vodu osobou (úřadem kompetentním ke kolaudaci), která disponuje potřebnými odbornými znalostmi, kontrolní praxí a požadovanými měřicími přístroji.**
- **Od předložení ostatních v § 128 odst. 2 uvedených pokladů dle § 128 odst. 3 BO se upouští.**

Zdůvodnění

Skutková podstata, na které se zakládá toto rozhodnutí, je přejatá z poskytnutých plánů a z výsledků šetření. Provedení stavby je podle stávajících právní předpisů přípustné. Uložené povinnosti jsou zdůvodněny ve stavebním řádu Vídně a v příslušných vedlejších zákonech. Případná soukromoprávní ujednání nebyla při projednávání stavebního povolení kontrolována.

Poučení o právních prostředcích

Máte právo vznést stížnost proti tomuto rozhodnutí u správního soudu.

Stížnost je nutné podat u nás písemně během čtyř týdnů od obdržení tohoto rozhodnutí. Označí se v ní rozhodnutí, proti kterému se zaměřuje, a úřad, který toto rozhodnutí vydal. Dále se ve stížnosti uvedou důvody, o které se opírá tvrzení o protiprávnosti, žádost a údaje, které jsou nutné pro posouzení včasného podání stížnosti.

Pokud si přejete, aby se vaše stížnost projednávala ústně před správním soudem, musíte tento požadavek vznést současně s podáním stížnosti.

Stížnost lze podat každou technicky možnou formou. Pamatujte prosím na to, že odesílatel/ka nese rizika spojená s danou formou podání (např. ztráta při přenosu, ztráta psané části).

Paušální poplatek pro stížnost obnáší 30,-€. Tento obnos je splatný na účet Finančního úřadu pro poplatky, silniční daně a hazardní hry (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC:

BUNDATWW), přičemž se jako účel platby uvede na doložitelném platebním příkazu dotyčná stížnost (jednací číslo rozhodnutí) a částka.

Při elektronickém převodu poplatku za stížnost s „Platbou Finančnímu úřadu" se jako příjemce uvede Finanční úřad pro poplatky, silniční daně a hazardní hry (IBAN jako shora). Dále je nutné uvést číslo daně /číslo účtu po poplatky 109999102, druh poplatku „EEE – poplatek za stížnost", datum rozhodnutí jako období/perioda a částka.

Ke stížnosti je nutné přiložit jako doklad o zaplacení poplatku doklad o zaplacení nebo výtisk dokládající provedení platebního příkazu.

Telefonické nebo ústní podání stížnosti není přípustné.

Odkaz na právní předpisy

Upozorňuje se na to, že dotyčné stavebně-právní předpisy (zákony, nařízení a v nich závazně vydané normy), není-li stanoveno jinak, se aplikují rovněž na stavbu, kde nejsou uvedeny v rozhodnutí nebo jsou v dodaných podkladech vyloženy jinak. Zvlášť se odkazuje na ustanovení

80 a na právní směrnici Rakouského institutu pro stavební techniku (OIB).

Během provedení stavby je nutné zabránit jakémukoli zbytečnému, únosnou míru překračujícímu obtěžování hlukem a prachem, a dbát zejména s ohledem na dodržování ustanovení zákona o stavebním hluku, LGBI, pro Vídeň č. 16/1973 v platném znění, v souběhu s nařízením Vídeňské spolkové vlády ze dne 30. dubna 1973, LGBI. Pro Vídeň č: 20/1973.

Odkazuje se na ustanovení spolkového zákona o rovnoprávném postavení zdravotně postižených osob.

Odkazuje se na závazky k dodržení ustanovení na ochranu zaměstnanců a na zákon o koordinaci stavebních prací – BauKG. Informace k BauKG dostanete například u zemské korporace Stavba Vídeň, Wolfengasse 4, 1010 Wien.

Při zahájení stavby je v každém případě nutné zkontrolovat, zda výpočet podkladových statických fakt odpovídá místní skutečnosti. Je nutné mít na zřeteli účinky všech dřívějších a/nebo současných stavebních opatření.

Vodítko MA 42: Stavební ochrana na staveništi

www.wien.gv.aUumwelt/parks/pflanzensc hutz/baumschutz-baustelle.html

Jestliže se jedná o stavební záměr s nepatrnými důsledky dle ÖNORM B 1998-3, smí se pravoplatně daná úroveň bezpečnosti pohoršit k okamžiku výstavby ne více než o 3 %.

Výtahy se musí přizpůsobit ustanovením vídeňského zákona o výtazích. Bližší informace dostanete u příslušného úřadu: MA 37, skupina A (Dresdner Straße 73-75, 1200 Wien, Tel.: 4000 37140). Pro výtahy, které spadají pod obchodní právo, je zapotřebí zvláštní povolení, o které se požádá u Centra provozních zařízení příslušného okrsku.

Připomíná se, že vedle stavebního povolení pro provozní zařízení je nutné získat povolení živnostenského úřadu.

Dále se odkazuje na to, že u pracovních míst je nutné dodržet nařízení o pracovních místech. Bližší informace dostanete u daného příslušného inspektorátu práce a na internetové platformě www.arbeitsinspektjon.gv.at.

Ke kácení stromů je podle Vídeňského zákona na ochranu stromů nezbytné zvláštní povolení, o které se žádá u magistrátního okrskového úřadu dotyčného okrsku.

Domovní kanalizace se provede podle ustanovení ÖNORMen B 2501, B 2503 a EN 1610. Před výstavbou zaústění do domovní kanalizace do veřejné kanalizace se musí zadavatel zakázky (nebo jím najatý projektant nebo stavbyvedoucí) dohodnout se společností Vídeňské kanalizace.

Podle § 15 zákona o čištění kanalizace a poplatcích za kanalizaci – KKG – je povinné během 2 týdnů po výstavbě kanalizační přípojky vyrozumět písemným oznámením MA 31 - BA 9, Grabnergasse 4-6, 1060 Vídeň.

Odkaz na poplatky

Poplatek za napojení kanalizace se předepisuje zvláštním rozhodnutím.

Splatné poplatky a odvody se předepisují zvlášť. Během následujících dnů obdržíte platební ústřižek. Můžete však rovněž po předložení platebního ústřižku zaplatit na pokladně města Vídeň v hotovosti nebo prostřednictvím bankomatu. Dále máte možnost zaplatit pomocí internetu, přes „platební servis" města Vídně (www.wien.aUbezahlen).

Vydává se: viz rozdělovník v příloze

Za vedoucího oddělení:

DIMarx

Vrchní městský stavební rada

Důležité informace a formuláře v internetu:

Příloha

Rozdělovník k číslu 76339-2019-1

Zasílá se:

žadatel/stavebník	KdE GmbH c/o Graf Patsch Taucher Rechtsanwälte GmbH, Brucknerstraße 2/4, A-1040 Wien s připojením plánů A1-A? (paré B bude zasláno cestou MA 37/GWR)
- - Vlastník pozemku EZ 5723 kat. obce Leopoldstadt	Bundeshauptstadt Wien, k rukám Prater Wien GmbH Prater 7/Top 3, A-1020 Wien

V opisu:

projektantovi	MES Real Estate Services GmbH Mariahilfer Straße 41-43, A-1060 Wien

Úřady/ správa:

Středisko provozních zařízení MBA 10 (okrsky 2., 10., 11. a 23.)
Finanční úřad pro poplatky, silniční daně a hazardní hry
MA 36 - Dezernat V – Technické záležitosti akce
MA 37 – stavební inspekce (vystavení rozhodnutí pro stavbyvedoucího)
MA 37 - stavební inspekce, archiv kontrol s plány C1-C7
MA 37 - skupina GWR (registr budov a bytů) s paré B (novo-, pří-, přestavba)
MA 45 – vsakovací šachta, kalová jímka, čistička, u vsakovací šachty s plánem polohy – kopie (papír)